BATIMENT MERCK -SERONO - GENEVE

Chemin des Mines 9 - CH 1202 Genève

INGÉNIEURS CIVILS
ET GÉOTECHNIQUE

amsler bombeli et associés sa

REALISATIONS

- [x] géotechnique
- [x] travaux spéciaux
- [x] structure
- [x] génie civil
- [x] environnement
- [ ] génie parasismique

Description du projet

Construction du centre mondial de recherches et siège du groupe Merck Serono SA

Principales caractéristiques

Dates d'exécution :	2002 - 2006
Coût global des travaux :	350 mio
Coût des travaux traités par l'ing. civil :	70 mio

Principaux intervenants

Maître d'ouvrage :	Groupe Merck-Serono
Entreprise générale :	Karl Steiner SA
Architectes :	
Etudes préalables :	Helmut Jahn, Chicago / Berlin
Projet :	Barth Pellacani Freiburghaus, Genève

Prestations du bureau

Géotechnique
Etude géotechnique

Travaux spéciaux
Paroi moulée étayée et ancrée 3'600 m2- 160 pieux de diam. 800 à 1200 mm, 129 micropieux
Paroi berlinoise étayée et ancrée 1'700 m2, terrassement 100'000m3
Projet et réalisation d'une station de pompage, pousse-tube sous la rue de Lausanne

Structure
Béton armé, structure métallique

Génie civil
Routes et canalisations

Environnement
Dépollution du sol (travaux effectués en consortium)

www.amsler-bombeli.ch
info@amsler-bombeli.ch